



PRZĘKRÓJ PRZECZTEREN 1-1



A	
wykonanie nowej podbudowy wraz ze wzmocnieniem podłoża geowłókniną	
8 cm	kostka betonowa
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
14 cm	górnawarstwa podbudowy, kruszywo naturalne łamane 0-31,5 mm
15 cm	dolnawarstwa podbudowy, kruszywo naturalne łamane 0-63 mm
	geowłóknina
25 cm	dolnawarstwa podbudowy odsączająca – kruszywo naturalne łamane 0-63 mm
	grunt rodzimy
B	
	trawa z rolki
18 cm	ziemia urodzajna
	grunt rodzimy
C	
5 cm	kora
8 cm	geowłóknina
50-80cm	bryła korzeniowa
8 cm	ziemia urodzajna
25 cm	grunt rodzimy
D	
	trawnik z siewu
10 cm	ziemia urodzajna
	grunt rodzimy



LEGENDA

- granica obszaru objęta opracowaniem
- eND zasilanie energetyczne
- wD50 sieć wodociągowa
- kd150 kanalizacja deszczowa
- rozebranie istniejących obrzeży
- projektowane nowe obrzeża
- koryto liniowe (wymiana i do wykonania nowe przy projektowanym poszerzeniu z kostki)
- istniejące groby
- projektowana lokalizacja grobu
- projektowana lokalizacja grobu
- projektowane poszerzenie z kostki
- projektowana kostka "z odzysku"
- projektowana nowa kostka
- projektowany trawnik z siewu -
- projektowany trawnik z rolki
- projektowana kora ozdobna gr. 5 cm
- projektowane obrzeże stalowe
- projektowana ławka - 2 sztuki (8 elementów)
- istniejące drzewo liściaste - katalpa 2 sztuki
- projektowane drzewo liściaste buk pospolity "Dawyc" 16 sztuk

TYTUŁ:
ZAKRES REMONTU WRAZ Z PORZERZENIEM
ALEI ZASŁUŻONYCH NA
CMĘNTARZU PRANDOTY W KRAKOWIE

ZARZĄD CMĘNTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

SKALA 1:200 FORMAT A3